

目地王

■国土交通省 活用促進技術 NETIS:HR000017-VE ■リサイクル認定商品 [HP掲載終了(H29.4.20)加点对象外]



10mの歩車道境界ブロックを
設置するうえで従来施工との比較

従来工法

ブロックの長さ(600mm)
約3分/本
10m16本 16本×3分=48分

「目地王」を使用

ブロックの長さ(600mm)
約1分/本
10m16本 16本×1分=16分
(慣れてくれば約30秒/本)
より施工時間短縮に!

約**48分** 約**16分**

およそ1/3 (33%)の施工時間を短縮!

- ムラのない美しい仕上がりを実現
- 充填不良の心配なし
- 擬石ブロックなどにも最適
- 目地詰め作業はわずか1~2分で完了
- 洗浄・清掃・養生などの手間が不要
- ブロック設置と同時に目地詰めも完了
- ブロックのサイズや形状に関係なく施工時間が安定
- 工期短縮とコスト削減で新たな稼働を創出

施工手順(目地王)



モルタルが咬まない様にする為、数モルタルを取り除く。



約2.5cmの隙間を開け縁石を設置する。



ボンドは、引き伸ばさずあずき粒程度に山盛りに、両面塗布します。



隙間に両面にボンドを塗布した目地板(目地王)を差し込みます。



一旦縁石を押し寄せ、仮圧着を行った後、縁石の「水平・高さ・通り」を調整します。



目地板外周の緩衝材が適度につぶれ、板が指で動かない程度に強く圧着を行う。



目地板の上下・左右の位置調整を行い、作業完了。



ISO9001 認証取得

藤岡コンクリート工業株式会社

〒375-0021 群馬県藤岡市小林735番地
TEL:0274-22-1038 / FAX:0274-22-1091
www.fujioka-con.jp

代表取締役 竹市 孝和

群馬県測量設計業協会 賛助会員
群馬県建築士事務所協会 賛助会員

群馬県コンクリート製品協同組合
理事長 竹市 和義(藤岡コンクリート工業(株)専務取締役)

2025年07月