



自転車通行帯用側溝 FBX-C (B300基本型・標準部)

S=1:10


B300-H300断面図(標準部)  
B300-H300断面図(標準部)【排水性用】




B300-H400~500断面図(標準部)  
B300-H400~500断面図(標準部)【排水性用】



B300-H600~800断面図(標準部)  
B300-H600~800断面図(標準部)【排水性用】



B300-H900~1200断面図(標準部)  
B300-H900~1200断面図(標準部)【排水性用】



寸法表

名称	H	H1	H2	質量 (kg)
基本型-30×30(標準部)	300	435	497	503

寸法表

名称	H	H1	H2	質量 (kg)
基本型-30×40(標準部)	400	555	617	587
基本型-30×50(標準部)	500	655	717	641

寸法表

名称	H	H1	H2	質量 (kg)
基本型-30×60(標準部)	600	765	827	758
基本型-30×70(標準部)	700	865	927	812
基本型-30×80(標準部)	800	965	1027	866

寸法表

名称	H	H1	H2	質量 (kg)
基本型-30×90(標準部)	900	1065	1127	1053
基本型-30×100(標準部)	1000	1165	1227	1117
基本型-30×110(標準部)	1100	1265	1327	1181
基本型-30×120(標準部)	1200	1365	1427	1245

材料表

(10m当り)

種別	規格	単位	数量
自転車通行帯用側溝	B300-H300(標準部)	本	5.0
敷モルタル	1:3	m <sup>3</sup>	0.078
基礎砕石	RC-40	m <sup>2</sup>	5.10

材料表

(10m当り)

種別	規格	単位	数量
自転車通行帯用側溝	B300-H400~500(標準部)	本	5.0
敷モルタル	1:3	m <sup>3</sup>	0.078
基礎砕石	RC-40	m <sup>2</sup>	5.10

材料表

(10m当り)


種別	規格	単位	数量
自転車通行帯用側溝	B300-H600~800(標準部)	本	5.0
敷モルタル	1:3	m <sup>3</sup>	0.082
基礎砕石	RC-40	m <sup>2</sup>	5.30

材料表

(10m当り)

種別	規格	単位	数量
自転車通行帯用側溝	B300-H900~1200(標準部)	本	5.0
敷モルタル	1:3	m <sup>3</sup>	0.086
基礎砕石	RC-40	m <sup>2</sup>	5.52

B300型平面図(標準部)



※エプロンには、すべり抵抗値をあげるため模様を付す。


【留意事項】

- ・主として車道に平行して設置するものとする。
- ・許容通行幅は、路肩端部(境界ブロックとの交点)から車道側~1mとする。
- ・標準部、集水部、柵部の配置の組み合わせにより必要な排水能力を確保すること。
- ・排水性舗装の場合は、浸透させた路面排水を排水するための側方排水孔を設けること。
- ・製品間の接合は、側溝に相互の一体性を確保し、接続部は十分な止水効果がある止水性材料(止水ゴムスポンジ)による接合とする。

名称	自転車通行帯用側溝 FBX-C (B300基本型・標準部)		
縮尺	1:10	日付	2024.5.1
会社名	藤岡コンクリート工業株式会社		


自転車通行帯用側溝 FBX-C (B300基本型・標準部)

S=1:20




材料表 (10m当り)

名称	規格	単位	数量
自転車通行帯用側溝	B300-H300	本	5.0
敷モルタル	1:3	m <sup>3</sup>	0.078
基礎砕石	RC-40	m <sup>2</sup>	5.10




材料表 (10m当り)

名称	規格	単位	数量
自転車通行帯用側溝	B300-H400	本	5.0
敷モルタル	1:3	m <sup>3</sup>	0.078
基礎砕石	RC-40	m <sup>2</sup>	5.10




材料表 (10m当り)

名称	規格	単位	数量
自転車通行帯用側溝	B300-H500	本	5.0
敷モルタル	1:3	m <sup>3</sup>	0.078
基礎砕石	RC-40	m <sup>2</sup>	5.10




材料表 (10m当り)

名称	規格	単位	数量
自転車通行帯用側溝	B300-H600	本	5.0
敷モルタル	1:3	m <sup>3</sup>	0.082
基礎砕石	RC-40	m <sup>2</sup>	5.30




材料表 (10m当り)

名称	規格	単位	数量
自転車通行帯用側溝	B300-H700	本	5.0
敷モルタル	1:3	m <sup>3</sup>	0.082
基礎砕石	RC-40	m <sup>2</sup>	5.30




材料表 (10m当り)

名称	規格	単位	数量
自転車通行帯用側溝	B300-H800	本	5.0
敷モルタル	1:3	m <sup>3</sup>	0.082
基礎砕石	RC-40	m <sup>2</sup>	5.30




材料表 (10m当り)

名称	規格	単位	数量
自転車通行帯用側溝	B300-H900	本	5.0
敷モルタル	1:3	m <sup>3</sup>	0.086
基礎砕石	RC-40	m <sup>2</sup>	5.52




材料表 (10m当り)

名称	規格	単位	数量
自転車通行帯用側溝	B300-H1000	本	5.0
敷モルタル	1:3	m <sup>3</sup>	0.086
基礎砕石	RC-40	m <sup>2</sup>	5.52



材料表 (10m当り)

名称	規格	単位	数量
自転車通行帯用側溝	B300-H1100	本	5.0
敷モルタル	1:3	m <sup>3</sup>	0.086
基礎砕石	RC-40	m <sup>2</sup>	5.52



材料表 (10m当り)

名称	規格	単位	数量
自転車通行帯用側溝	B300-H1200	本	5.0
敷モルタル	1:3	m <sup>3</sup>	0.086
基礎砕石	RC-40	m <sup>2</sup>	5.52

名称	自転車通行帯用側溝 FBX-C (B300基本型・標準部)		
縮尺	1:20	日付	2024.5.1
会社名	藤岡コンクリート工業株式会社		